BMTECH SRL
Chaussée Roosevelt 158
4540 Amay
TVA BE0745.453.215
Tél. +32 487 36 77 58
bouchebchoub.amine@gmail.com
www.bm-tech.be

Client
Mme Deborah Lorguet
Chaussée de Tongres 6
4451 Juprelle

DEVIS

Intitulé : Installation d'une centrale photovoltaïque 5 kW avec batterie (12 panneaux – 5,4 kWc)

Devis n° : DEV-2026-0154 **Date :** 22/10/2026
Chantier : Chaussée de Tongres 6, 4451 Juprelle **Validité :** 30 jours

Désignation	Quantité	Prix total HTVA
Panneaux solaires photovoltaïques 450 Wc (marque Sunket ou Longy)	12	2 400,00 €
Structure toit incliné en tuiles pour fixation des panneaux solaires	1	750,00 €
Bride double noire IM SOLAR pour fixation des panneaux sur les rails	38	380,00 €
Onduleur hybride Fox ESS 5 kW	1	1 000,00 €
Batterie de stockage Fox ESS, compatible onduleur hybride (installation et mise en service comprises)	1	1 750,00 €
Câblage, connecteurs et mise à la terre	1	650,00 €
Installation électrique et raccordement	1	820,00 €

* Pour une inspection électrique du réseau existant, un supplément de 300 € HTVA sera facturé en option si le client souhaite ce contrôle.
* Si la résistance de la prise de terre existante dépasse 30 ohms, un supplément de 300 € HTVA sera ajouté pour la réalisation d'une nouvelle mise à la terre.

Total HTVA	7 750,00 €
TVA 6 %	465,00 €
Total TVAC	**8 215,00 €**

Conditions de paiement

- Acompte de 50 % à la commande : **4 107,50 €**
- Solde de 50 % à la réception des travaux : **4 107,50 €**
- Paiement sur le compte BE66 3631 9865 6343 (BIC BBRUBEBB) au nom de BMTECH SRL, en mentionnant la référence DEV-2026-0154.
- TVA à 6 % applicable sous réserve des conditions légales (logement privé de plus de 10 ans) — attestation à fournir par le client.

Bon pour accord, date et signature précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Pour BMTECH SRL

_____

Le client

_____