BMTECH SRL
Électricité générale
Chaussée Roosevelt 158
4540 Amay
TVA BE0745453215

Client
M. Franck Mouton
Propriétaire
Immeuble de 3 appartements
Rue Saint-Gilles, Liège
Tél. 0499/18.45.48

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Installations électriques – Sinistre dégât des eaux

Référence :	EST-2026-1020-01	**Date :**	20/10/2026
Objet :	Dossier de sinistre – assurance habitation	**Validité :**	30 jours

La présente estimation est établie à distance, sur base des informations transmises par le client (description du sinistre, plans et vidéos). Elle est **indicative et non contractuelle**. Les montants définitifs seront confirmés après visite sur place et mesures des installations.

Hypothèses retenues

- Immeuble de 3 appartements, chacun équipé de son propre compteur et de son propre tableau, plus des parties communes.
- Infiltration descendue du 2e étage vers le 1er étage et le rez-de-chaussée, sur une surface estimée de 50 à 70 m² ou plus.
- **Fourchette basse** : câblages sains ; remplacement limité de quelques appareillages (prises, interrupteurs, luminaires).
- **Fourchette haute** : remplacement de circuits encastrés en plafond, de nombreux points et remise en état partielle des tableaux.

Détail de l'estimation

Poste	Fourchette basse	Fourchette haute
1. Diagnostic des installations 3 appartements et parties communes : contrôle visuel des zones touchées, mesures d'isolement circuit par circuit, test des différentiels, contrôle de la terre.	640,00 €	1 100,00 €
2. Mise en sécurité des circuits touchés (si nécessaire) Coupure et consignation, dépose des luminaires en plafonds humides, protections provisoires.	100,00 €	450,00 €
3. Rapport écrit pour le dossier de sinistre Constats, photos, résultats de mesures et réparations recommandées.	120,00 €	250,00 €
4. Réparations éventuelles		
Appartement du 2e étage	400,00 €	2 500,00 €
Appartement du 1er étage	300,00 €	2 000,00 €
Appartement du rez-de-chaussée	250,00 €	1 500,00 €
Parties communes	0,00 €	500,00 €
5. Contrôle de conformité par un organisme agréé Uniquement si les réparations constituent une modification importante de l'installation (environ 250 € par unité).	0,00 €	750,00 €

Poste	Fourchette basse	Fourchette haute
TOTAL ESTIMÉ HTVA	**1 810,00 €**	**9 050,00 €**
TVA 6 % *	108,60 €	543,00 €
TOTAL ESTIMÉ TVAC (6 %)	**1 918,60 €**	**9 593,00 €**

* Taux réduit de 6 % applicable aux travaux de rénovation dans un logement de plus de 10 ans, sous réserve de l'attestation du client. À défaut, le taux de 21 % s'applique.

Non compris

- Recherche et réparation de la fuite.
- Ouverture et réfection des plafonds, murs et sols (plafonnage, peinture, finitions).
- Remplacement d'appareils électriques appartenant aux occupants.

Remarques

- Une visite sur place est indispensable pour établir l'état réel des installations : l'humidité dans les plafonds, gaines et boîtes de dérivation n'est pas visible et se vérifie par des mesures d'isolement.
- Les mesures définitives sont à réaliser **après séchage complet** des plafonds et des murs. Un premier passage peut être organisé rapidement pour la mise en sécurité.
- Dans l'attente, par précaution, les circuits situés à proximité des zones touchées (luminaires, prises, tableau) doivent rester coupés et ne pas être réenclenchés avant vérification.
- Notre visite peut être organisée **en même temps que celle de l'expert de l'assurance**.

Pour BMTECH SRL,

_____

Pour accord du client (date et signature),

_____